Vallado provisional en urbanización vecina mientras se realizan trabajos de demolición del muro medianero

Vallado provisional en jardines mientras se realizan trabajos de demolición del muro medianero

Barandilla de seguridad una vez realizada la demolición del edificio

VESTUARIOS

ASEOS

OFICINA

Acceso de obra

E/S

SEGURIDAD Y SALUD

- Cinta de señalización
- Barandilla de seguridad
- Vallado provisional con vallas trasladables de 2,00 m. de altura con malla de ocultación
- Cuadro eléctrico provisional de obra
- Cartel general indicativo de riesgos
- E/S — Señal vertical de entrada/salida de camiones
- Botiquín de urgencia
- Extintor de polvo polivalente ABC, con una eficacia mínima de 21A-113B, de 6 kg, con señalización de 297x210 mm
- Caseta prefabricada de obra, equipada para el uso previsto
- Toldo trasladable de de alta densidad para

0 1 2 3 4 5 10 m

E: 1/100

PROYECTO DE EJECUCION PARQUE NEURODIVERGENTE FEBRERO 2026

Avenida EUROPA, 32 Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

FRANCISCO JAVIER NAVARRO SUÁREZ JAVIER NAVARRO MATEOS
ARQUITECTOS
GRAN VIA 36, 1º Dcha 18010 GRANADA paconavarro@arquetipo.es
Tlf.652 45 55 80 www.arquetipo.es

ARQUETIPO
arquitectura y diseño

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTADO ACTUAL

01

Cinta de señalización en urbanización vecina mientras se realizan trabajos en coronación de muro medianero

Cinta de señalización en jardines mientras se realizan trabajos en coronación del muro medianero

+1.20

+0.925

+1.65

+0.30

toldo trasladable

VESTUARIOS

ASEOS

OFICINA

Acceso de obra

E/S

SEGURIDAD Y SALUD

- Cinta de señalización
- Barandilla de seguridad
- Vallado provisional con vallas trasladables de 2,00 m. de altura con malla de ocultación
- Cuadro eléctrico provisional de obra
- Cartel general indicativo de riesgos
- E/S Señal vertical de entrada/salida de camiones
- Botiquín de urgencia
- Extintor de polvo polivalente ABC, con una eficacia mínima de 21A-113B, de 6 kg, con señalización de 297x210 mm
- Caseta prefabricada de obra, equipada para el uso previsto
- Toldo trasladable de alta densidad para

0 1 2 3 4 5 10 m

E: 1/100

PROYECTO DE EJECUCION PARQUE NEURODIVERGENTE — FEBRERO 2026

Avenida EUROPA, 32 — Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

FRANCISCO JAVIER NAVARRO SUÁREZ JAVIER NAVARRO MATEOS
ARQUITECTOS
GRAN VIA 36, 1º Dcha 18010 GRANADA paconavarro@arquetipo.es
Tlf.652 45 55 80 www.arquetipo.es
ARQUETIPO arquitectura y diseño

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTADO REFORMADO

02