



AYUNTAMIENTO
DE
ALMUÑÉCAR
(GRANADA)

SUSANA MUÑOZ AGUILAR (1 de 2)
SECRETARIA ACCIDENTAL
Fecha Firma: 17/05/2018
HASH: 7c42eb816691d15c99bbd5cccf9504

TRINIDAD HERRERA LORENTE (2 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 17/05/2018
HASH: 17ad1bb43589be70245e46c8058c50fe

D^a SUSANA MUÑOZ AGUILAR, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR. (Granada).

CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

12º.- Expediente 3824/18; Cubierta de metacrilato Edificio Centro Sociocultural Torrecuevas.- Por el Arquitecto Técnico Municipal del Servicio de Ingeniería e Infraestructura de este Ayuntamiento, sobre petición de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2018 que solicita informe y valoración de Cubierta de Metacrilato del Centro socio cultura de Torrecuevas, informa:

Tras visitar el lugar de referencia he observado que la cubierta Metacrilato está dañada con pequeños agujeros por posiblemente alguna lluvia con granizo, se encuentra deteriorada por el tiempo y entre la cámara de aire de dicha planchas de metacrilato tiene suciedad imposible de limpiar.

Los encuentros de la Cubierta con la carpintería metálica existen huecos por donde entra el agua viento al interior del edificio provocando humedades.

Por lo tanto el técnico que suscribe aconseja el cambio de la cubierta de Metacrilato por Cubierta de policarbonato por ser 10 veces más resistente y tapar los huecos existentes entre el encuentro de la cubierta y la carpintería metálica de aluminio.

VALORACION ECONOMICA ESTIMADA:

CONCEPTO PRECIO

Desmontaje de cubierta de Metacrilato (100 m2 Aprox), retirada a Vertedero. 700,00 €.

Montaje de policarbonato de 16 mm (100 M2 aproximado), Incluye montaje con andamiaje o sistema de trabajos verticales, tornillería y sellado, totalmente terminada. 3.800,00 €

Remates de encuentros de Cubierta con carpintería Metálica con perfilera de aluminio. 750,00 €

Sellado de Carpintería Metálica Existente y encuentros, así como reparar Cerraduras de carpintería Metálica existente en Cubierta. 400,00 €

Suma 5.650,00€ 21% I.V.A 1.186,50 € Total 6.836,50 €

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, **acordó** dar traslado a Contratación para la tramitación del contrato.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente,



Cód. Validación: 9NYC9K7ZHCCLA6H6N54E2WLK7L | Verificación: <http://almunecar.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno de la Sr^a Alcaldesa, en Almuñécar (firmado electrónicamente al margen).

Vº Bº
La Alcaldesa,

