



**NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO
CENTRO SOCIOCULTURAL TORRECUEVAS**

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de ingeniería de este Ayuntamiento por encargo de la Concejala D^a Beatriz González Orce se me solicita se me solicita la comprobación de la Cubierta de policarbonato del Centro sociocultural Torrecuevas debido que existen continuamente filtraciones y humedades en el interior del edificio a causa de dicha cubierta.

Visitado el lugar y observado dicha cubierta de policarbonato podemos comprobar que efectivamente existen entradas de agua y humedades a causas de las lluvias, la cubierta presenta deterioro, roturas y mucha suciedad incrusta, este problema se viene arrastrando de años anteriores, es mas ya se licito en el año anterior quedándose desierto la licitación, por lo que el Técnico estima que es necesario la sustitución de la cubierta de policarbonato del Centro sociocultural Torrecuevas

OBRAS A REALIZAR:

1. Sustitución de 85 m2 Cubierta de policarbonato de 16 mm (desmontaje y Montaje)
2. Sustitución de gomas entrecalles de perfiles de cubierta, tornillería etc..
3. Limpieza de canal existente y limpieza de perfiles para el correcto adherencia de goma universal
4. Sellado de todo el perímetro de cubierta, incluso encuentros con perfilera de ventanales, ttalmente terminado para evitar cualquier entrada de agua
5. Incluye todo los medios auxiliares necesarios para el correcto desmontaje y montaje de la cubierta.

El plazo máximo para ejecutar las obras es de 1 mes

PRESUPUESTO:

El presupuesto de licitación para realizar las obras que se indican ascienden a la cantidad de 6.500 € (IVA Incluido)

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Almuñécar a 06 Mayo 2020
Arquitecto Técnico Municipal