



NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR

**BARANDA DE HIERRO EN PLAZA MAYOR
ACUEDUCTO LA CARRERA**

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de ingeniería de este Ayuntamiento por encargo del Concejal D^a Beatriz González Orce se me solicita que se sustituya la baranda en mal estado y oxidada con peligrosidad de caerse o no reunir las condiciones de estabilidad y consolidación, en concreto la zona que da a la Plaza Mayor (65 ml de baranda)

BARANDA A SUSTITUIR:

1. Sustitución de 65 ml baranda de hierro en mal estado, con retirada a vertedero.
2. Instalación de 65 ml Barandilla de hierro negro formada por pasamanos de 100x40x2, postes de 80x80x2 cada 150 cm preparados con una placa para atornillar, barrotes de 20x20x1,5 con pletina de 50x10 en parte superior e inferior. Alto 110

El plazo máximo para ejecutar las obras es de 1mes

PRESUPUESTO:

El presupuesto de licitación para realizar las obras que se indican ascienden a la cantidad de 15.730 € (IVA Incluido) (13.000 € + 2.730 € de IVA).

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Almuñécar a 17 Julio 2020
Arquitecto Técnico Municipal

