



NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR
RECINTO –JAULA PAJAROS EN LORO SEXI

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de ingeniería de este Ayuntamiento por encargo del Concejal D. LUIS FRANCISCO ARAGON OLIVARES se me comunica que uno de los recintos – jaula se encuentra en mal estado, toda la estructura metálica se encuentra oxidada y con peligrosidad de fallo de la misma, esta misma jaula la tienen desocupada por estos mismos motivos, además dicho recinto se encuentra anidada por roedores(ratas) que están creando galerías en el propio recinto, por lo tanto es necesario la sustitución de la estructura metálica y realizar una actuación contra los roedores procediendo a tapar todos los huecos existentes de los muros de piedra y las zonas de jardineras sacando la tierra y hormigonar con solera armada para posteriormente verter una capa de 10 cm de tierra.



SUSTITUCIÓN COMPLETA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE RECINTO-JAULA PARA AVES (LORO SEXI)

Descripción de las actuaciones:

1. Demolición y retirada de jaula de aves, incluyendo la retirada del policarbonato en cubierta, mallazos perimetrales de recinto, estructura metálica, incluye canon de vertedero y transporte al mismo.
2. Nueva estructura anclados con hormigón armado, los pilares serán de 100x100 de galvanizado, vigas o tirantas de 100x50, viguetas de apoyo de 40x40, tela gallinero será de galvanizada de 25 mm x 25 mm ira en toda su superficie, paredes perimetrales y techo, además dicho recinto se dividirá en tres zonas divididas con puertas y tela de la mismas condiciones.
3. Se instalara chapa galvanizada en cubierta en la zona trasera al igual que la actual y en la cubierta zona delantera policarbonato sobre la malla tipo gallinero.
4. En la zona parte baja se instalara una zona de cristal laminado 5+5 para la visión del público, dicho cristal tiene una longitud de 12 ml por una altura de 80 cm.(totalmente terminado)
5. En la zona baja del recinto se construirá un muro de bloques revestido de lajas de piedra, que servirá de apoyo al vidrio.
6. Todas las plataformas y jardineras se retirara una capa de tierra para verter una solera de hormigón de 10 cm espesor para evitar la excavación de roedores, posteriormente se vertiera la tierra.
7. Todos los muros de piedra existentes se procederá a tapara los huecos entre piedras con hormigón para evitar la salida o entrada de roedores.



NECESIDAD Y PRESUPUESTO A OFERTAR
RECINTO –JAULA PAJAROS EN LORO SEXI

8. Construcción de plataforma de entrada para mejor servicio de los operarios para la manipulación o entrega de alimentos, se construye un muro de piedra de una longitud de 3 metros, para realizar la plataforma con hormigón armado.
9. Toda la jaula se tratara con una imprimación sobre el galvanizado y posteriormente se pintara en color verde con esmalte antioxidante verde carruaje.

Plazo máximo de ejecución de obra será 20 días

PRESUPUESTO: Los puntos están descritos anteriormente

PUNTOS CONCEPTOS	TOTAL
Punto 1	2.500€
Punto 2	12.000€
Punto 3	6.000€
Punto 4	2.000€
Punto 5	2.200€
Punto 6	2.400€
Punto 7	3.000€
Punto 8	800€
Punto 9	2.600€
	33.500€
	7.035€
	40.535€

El presupuesto de licitación para realizar el trabajo descrito asciende a la cantidad máxima de 40.535 € (IVA Incluido)

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Almuñécar a 11 Diciembre 2020

Arquitecto Técnico Municipal