

**ASUNTO:** Informe de Motivación para Suministro de Materiales

**OBRAS:** PFEA 2023. ESPECIAL. EJECUCIÓN DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO DEL CERRILLO. FASE 1

**EXPEDIENTE GESTIONA:** 4602/2023

**EXPEDIENTE SEPE:** Nº 1801723D01

D. JUAN MIGUEL VILLACAÑAS RUIZ, Ingeniero de Obras Públicas del Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar, en relación a la petición por parte del Concejal Delegado de Mantenimiento y Obras Públicas, D<sup>a</sup> Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez, sobre obras de PFEA ESPECIAL 2023, y necesidad de suministro de materiales para su inicio:

**INFORMA:**

1. El Ayuntamiento de Almuñécar solicitó la ejecución de las obras del Proyecto: "Ejecución de Mejora y Ampliación del Camino del Cerrillo FASE 1", por medios propios mediante financiación PFEA GARANTÍA DE RENTAS 2023 - ESPECIAL, con el siguiente desglose de presupuesto:

SEPE	68.745,93 € (Costes laborales mano de obra)
Diputación/J.A.	30.935,67 € (Costes materiales)
AYUNTAMIENTO	38.019,50 € (Costes soportados)
<b>TOTAL</b>	<b>137.701,10 €</b>

2. Con registro de entrada 2023-E-RC-8573, de fecha 16/10/2021, se recibe Resolución de la Dirección Provincial del Sepe, donde se subvenciona a la Corporación Local de Almuñécar con la cantidad de 68.745,93 €, para financiar el coste salarial total derivado de la contratación de 45 trabajadores desempleados en la realización de dicha obra.

3. Como parte del Proyecto de Obras, se comprenden los siguientes materiales dentro de las unidades de obra proyectadas:

**130 ml Tubería PEAD doble pared, D=1000 mm, color negra, SN8, unión junta elástica**

**54 ml Tubería PVC pared compacta, D=315 mm, color teja, SN4, unión junta elástica**

4. El suministro de los materiales se hará según necesidades de obra, siendo personal municipal quien los solicitará a la empresa suministradora.
5. El material deberá ser entregado (totalmente descargado y acopiado), en el lugar de la obra indicado para ello, en un plazo máximo de 3 días desde su solicitud.



6. Los importes máximos de licitación serán:

MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL (Resumida)	Precio Unitario	Importe (€)
130 m	Tubería PEAD doble pared, D=1000 mm, color negro, SN8, unión junta elástica, cumpliendo con la NORMA UNE EN 13476-3 (ISO 21138-3) y demás especificaciones técnicas descritas en este pliego, suministrado en las obras del Camino del Cerrillo, en Almuñécar.	103,00 €/m2	13.390,00 €
54 ml	Tubería PVC pared compacta, D=315 mm, color teja, SN4, unión junta elástica, cumpliendo con la NORMA UNE-EN 1401 y demás especificaciones técnicas descritas en este pliego, suministrado en las obras del Camino del Cerrillo, en Almuñécar.	28,50 €/ml	1.539,00 €
<b>VALOR ESTIMADO</b>			<b>14.929,00 €</b>
<b>21% IVA</b>			<b>3.135,09 €</b>
<b>PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN</b>			<b>18.064,09 €</b>

7. El importe total máximo para el suministro de estos materiales se estima en **DIECIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (18.064,09 €)**
8. El material suministrado debe cumplir las características del PPTP.
9. Como criterio de valoración de las ofertas, atendiendo valor estimado del suministro y su posible expediente de contratación mediante contrato menor (art 118 LCSP), se empleará únicamente el precio.
10. Se de traslado al Servicio de Contratación para iniciar el procedimiento oportuno para la Contratación del Suministro, si procede.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Almuñécar, a la fecha reseñada en la firma electrónica al margen.

*Firmado por*

Juan Miguel Villacañas Ruiz, Ingeniero de Obras Públicas  
**SERVICIO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS**

