

ASUNTO: Informe de Motivación para SUMINISTRO DE MATERIALES

OBRAS: PFEA 2023. ORDINARIO. RENOVACIÓN DE PLAZA ABDERRAMÁN Y ACERADO SUR DEL PASEO DE LAS FLORES

EXPEDIENTE GESTIONA: 4598/2023

EXPEDIENTE SEPE: N° 18017231C01

D. JUAN MIGUEL VILLACAÑAS RUIZ, Ingeniero de Obras Públicas del Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar, en relación a la petición por parte del Concejal Delegado de Mantenimiento y Obras Públicas, D^a Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez, sobre obras de PFEA ORDINARIO 2023, y necesidad de suministro de materiales para su inicio:

INFORMA:

1. El Ayuntamiento de Almuñécar solicitó la ejecución de las obras del Proyecto: "RENOVACIÓN DE PLAZA ABDERRAMÁN Y ACERADO SUR DEL PASEO DE LAS FLORES", por medios propios mediante financiación PFEA GARANTÍA DE RENTAS 2023 – ORDINARIO, con el siguiente desglose de presupuesto:

SEPE	124.016,18 € (Costes laborales mano de obra)
Diputación/J.A.	68.541,40 € (Costes materiales)
AYUNTAMIENTO	9.781,78 € (Costes soportados)
TOTAL	202.339,36 €

2. Con registro de entrada 2023-E-RC-9221, de fecha 08/11/2023, se recibe Resolución de la Dirección Provincial del Sepe, donde se subvenciona a la Corporación Local de Almuñécar con la cantidad de 124.016,18 €, para financiar el coste salarial total derivado de la contratación de 81 trabajadores desempleados en la realización de dicha obra.

3. Como parte del Proyecto de Obras, se comprenden los siguientes materiales dentro de las unidades de obra proyectadas:

MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
40 m2	Baldosa podotáctil de botones 40x40x4 cm, color blanco, clase C3 de resistencia al deslizamiento, cumpliendo con el CTE DB-SUA y demás especificaciones técnicas descritas en este pliego, suministrado en las obras de la Plaza Abderramán y Paseo de las Flores, en Almuñécar.
580 m2	Baldosa de terrazo 60x40x5 cm, modelo granallado o pizarra, color blanco o beige (modelo y color a elegir por D.F. en pedido), clase C3 de resistencia al deslizamiento, cumpliendo con el CTE DB-SUA y demás especificaciones técnicas descritas en este pliego, suministrado en las obras de la Plaza Abderramán y Paseo de las Flores, en Almuñécar.
1080 m2	Baldosa de terrazo exterior, tipo ola pulida fina, de 40x40x4 cm, color azul, clase C3 de resistencia al deslizamiento, cumpliendo con el CTE DB-SUA y demás especificaciones técnicas descritas en este pliego, suministrado en las obras de la Plaza Abderramán y Paseo de las Flores, en Almuñécar.
270 m2	Baldosa de terrazo exterior, tipo ola pulida fina, de 40x40x4 cm, color marfil/blanco/beige, clase C3 de resistencia al deslizamiento, cumpliendo con el CTE DB-SUA y demás especificaciones técnicas descritas en este pliego, suministrado en las obras de la Plaza Abderramán y Paseo de las Flores, en Almuñécar.



4. El Ayuntamiento requiere del suministro de dicho material para poder llevar a cabo con medios propios la ejecución de la pavimentación, por lo que es necesaria su contratación con empresas suministradoras, mediante procedimiento adecuado según el importe de dicho suministro en base a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Se ha redactado el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, firmado con fecha 12/12/2023 por el técnico que suscribe, que deberá regir las condiciones de la prestación y la correspondiente licitación.
5. Los importes máximos de licitación serán:

Material	Cantidad	Importe unitario	Importe total
Baldosa podotáctil de botones 40x40x4 cm, color blanco	40 m2	8,00 €/m2	320,00 €
Baldosa de terrazo 60x40x5 cm, modelo granallado o pizarra, color blanco/beige (a elegir DF)	580 m2	11,00 €/m2	6.380,00 €
Baldosa de terrazo exterior, tipo ola pulida fina, de 40x40x4 cm, color azul	1080 m2	18,90 €/m2	20.412,00 €
Baldosa de terrazo exterior, tipo ola pulida fina, de 40x40x4 cm, color marfil/blanco/beige	270 m2	8,50 €/m2	2.295,00 €
IMPORTE BASE			29.407,00 €
IVA (21%)			6.175,47 €
IMPORTE TOTAL			35.582,47 €

6. El importe total máximo para el suministro de estos materiales se estima en **TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (35.582,47 €)**.
7. El plazo de inicio del suministro previsto es de DOS (2) SEMANAS, desde la adjudicación del contrato, conforme a las necesidades en el avance de la ejecución de las obras del PFEA 2023.
8. La duración del periodo en el que se solicitarán los pedidos parciales para el suministro de materiales se prevé de unos ocho meses.
9. Se de traslado al Servicio de Contratación para iniciar el procedimiento oportuno para la Contratación del Suministro, si procede.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Almuñécar, a la fecha reseñada en la firma electrónica al margen.

Firmado por

Juan Miguel Villacañas Ruiz, Ingeniero de Obras Públicas
SERVICIO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS

