



INFORME DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE GASTO PARQUE INFANTIL EL POZUELO

Almuñécar, Costa Tropical



DIONISIO RIVAS JIMENEZ
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
SERVICIO DE INGENIERIA Y URBANISMO

JULIO 2014





Informe de Necesidad y propuesta de gasto

1. AUTOR DEL ENCARGO E INFORME DE MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento por encargo del concejal Dº Carlos Enrique Ferrón Calabuig se me solicita la realización de un nuevo parque infantil en el parque del Pozuelo, debido a la retirada del anterior parque por su deterioro y se hace necesario dotar al recinto con un nuevo Parque Infantil.

2. AUTOR DEL INFORME MOTIVACION DE NECESIDAD

Se redacta la siguiente valoración por el técnico municipal D. Dionisio Rivas Jiménez adscrito al servicio de Urbanismo de la realización de un nuevo parque Infantil en el Pozuelo, debido a que se ha retirado el anterior parque por su deterioro y paso del tiempo (parque con más de 15 años de antigüedad), se pretende dotar a dicho recinto del Pozuelo un Parque Infantil más moderno y actualizado, además de ubicarlo en un distinto lugar más accesible y visible. La ubicación del nuevo parque se realizará en la zona para parque canino dentro del recinto del pozuelo.

3. DATOS UTILIZADOS.

Visita in situ al lugar, observación ocular

4. TRABAJOS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE SE REQUIEREN:

1. Instalación de juego modular infantil con una superficie de área mínima de 80 m²,
 - Se precisa que tenga un mínimo de dos toboganes abiertos y un tobogán cerrado, con un mínimo de tres torres desde donde se proyectan los toboganes. (material del tobogán de polietileno y partículas antiestáticas)
 - La estructura o perfilería se deberá realizar en aluminio o acero inoxidable para evitar la corrosión debido a que nos encontramos en ambiente marino.
 - Los paneles deberán ser HDPE (polietileno de alta densidad)
 - Las piezas metálicas empleadas deben ser de Acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio.
 - La Tornillería debe ser electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.
2. Instalación de dos juegos de muelles
3. Instalación de columpio con un asiento plano y un asiento bebe(cuna), la estructura o pórtico deberá ser galvanizados en caliente y lacados en polvo, con gran resistencia a la abrasión, la corrosión y la intemperie, además las cadenas de eslabones de 5mm de acero inoxidable AISI 304.
4. Replanteo y Preparación de área de juego para la actuación
5. Solera de 15 cm de espesor medio (120 m² aproximados)
6. Pavimento de caucho continuo de EPDM + SBR, espesor medio de 4cm de SBR negro y 1 cm de EPDM de colores (mínimo 3 colores y se tematizara el área de juego según la dirección facultativa), superficie 120 m².





Informe de Necesidad y propuesta de gasto

Presupuesto de licitación:

CONCEPTO	PRECIO	
Juego Modular infantil (dos toboganes abiertos y uno cerrado como mínimo)	17.000 €	
Juego de muelles (2 unidades)	800 €	
Columpio con dos asientos (plano y cuna)	1.275 €	
Mano de obra de instalación de juegos infantiles, incluye replanteo, excavaciones, zapatas o dados de hormigón, atornillado, etc..	8.900 €	
120 m2 de solera de espesor 15 cm (con mallazo o fibra)	3.000 €	
120 m2 Pavimento caucho continuo de colores de EPDM+SBR con un espesor medio de SBR 4 cm y EPDM de 1 cm.	9.000 €	
	SUMA TOTAL	39.975 €
	IVA 21%	8.394,75 €
	PRESUPUESTO LICITACIÓN	48.369,75€

El presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de 48.369,75 € IVA incluido

Plazo de ejecución de obras: 2 meses

Arquitecto Técnico Municipal
Dionisio Rivas Jiménez
Almuñécar 09 Julio 2024

