



**INFORME DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE GASTO
PARQUE INFANTIL RIO VERDE**

Almuñécar, Costa Tropical



DIONISIO RIVAS JIMENEZ
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
SERVICIO DE INGENIERIA Y URBANISMO

MARZO 2015

Cód. Validación: 7Y5LQJ6SCASL7ALNYCAT6C3GX
Verificación: <https://almunecar.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3





Informe de Necesidad y propuesta de gasto

1. AUTOR DEL ENCARGO E INFORME DE MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento por encargo del concejal Dº Carlos Enrique Ferrón Calabuig se me solicita la sustitución del juego temático el barco debido al mal estado y numerosos arreglos que ha sufrido, además de la retirada de los juegos de muelles que están deteriorados.

2. AUTOR DEL INFORME MOTIVACION DE NECESIDAD

Se redacta la siguiente valoración por el técnico municipal D. Dionisio Rivas Jiménez adscrito al servicio de Urbanismo de la sustitución del juego El barco y Juegos de muelles en mal estado.

3. DATOS UTILIZADOS.

Visita in situ al lugar, observación ocular

4. TRABAJOS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE SE REQUIEREN:

1. Desmontaje de juego el barco (la retirada con medios de transporte se realizará por la administración), retirada de 4 muelles existentes en mal estado.
2. Instalación de juego modular infantil Temático en la superficie o área que ocupa el barco y los muelles individuales.
 - Se precisa que tenga un mínimo de dos toboganes, con un mínimo de 4 torres desde donde se proyectan al menos dos toboganes, algún Túnel entre torres, y existan photocall relacionado con la temática del juego.
 - La estructura o perfilería se deberá realizar en aluminio o acero galvanizado para evitar la corrosión debido a que nos encontramos en ambiente marino.
 - Los paneles deberán ser HDPE (polietileno de alta densidad)
 - La Tornillería debe ser electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.
3. Instalación de Juego casita con un mínimo de superficie de 2 metros por 1,60 metros y altura mínima 1,50 metros.
4. Instalación de un Muelle moto o similar
5. Sustitución de palos de madera de columpios biplaza existente (junto barco) por tubos galvanizados o por palos de madera nuevos.
6. Todos los anclajes o remates que se deben hacer por la retirada de los juegos y la instalación de los nuevos juegos se realizaran con pavimento de caucho continuo de EPDM + SBR, espesor medio de 4cm de SBR negro y 1 cm de EPDM de colores.





Presupuesto de licitación:

CONCEPTO		PRECIO
Juego Modular infantil Tematizado		11.325 €
Juego de muelle (1 unidad)		325 €
Sustitución de palos verticales (columpio biplaza)		275 €
Juego Infantil casita		1.200 €
Desmontaje de juego Infantil El barco y 5 Juegos de muelles individuales.		450 €
Remates en todos los anclajes de instalación de nuevos juegos y en zonas de retiradas de juegos de EPDM+SBR con un espesor medio de SBR 4 cm y EPDM de 1 cm.		400 €
SUMA TOTAL		13.975 €
IVA 21%		2.934,75 €
PRESUPUESTO LICITACIÓN		16.909,75€

El presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de 16.909,75 € IVA incluido

Plazo de ejecución de obras: 1 mes

Arquitecto Técnico Municipal
Dionisio Rivas Jiménez
Almuñécar 26 marzo 2025

